

Exmo. Sr.


João Carlos dos Santos

Prefeito do Município de Garça – SP

ISOMARMORE INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 05.017.888/0001-99, empresa estabelecida à Avenida Dr. Labieno da Costa Machado nº 4.196, Distrito Industrial, Garça SP, aqui representada por seu sócio proprietário Sr. Roberto Sella, CPF 708.755.539-15, em atenção aos documentos necessários ao pedido de doação do imóvel de propriedade do Município de Garça, situado à Rua Carlos Ferrari nº 3.337, Distrito Industrial, Garça SP, apresenta os documentos necessários a formalização do pedido e **DECLARA** que as obras de reforma e adequação do prédio serão executadas em prazo máximo de 01 (um) ano, conforme Cronograma Físico e Financeiro, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária, anexos.

Declara ainda, que após a conclusão das obras no prazo estipulado em cronograma, seis funcionários serão contratados e temos expectativa de mais contratações nos anos subsequentes.

Garça, 09 de fevereiro de 2023.



Roberto Sella  
CPF 708.755.539-15  
Sócio Gerente

INTERESSADO: ISOMARMORE INDUSTRIAL LTDA - CNPJ 05.017.888/0001-99

ASSUNTO: PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS, PREÇOS UNITÁRIOS E PREÇOS TOTAIS

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO INDUSTRIAL

LOCAL: RUA CARLOS FERRARI - QUADRA D - ÁREA 02 - LOTES 20P e 22P - DISTRITO INDUSTRIAL - GARÇA/SP

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	QTDE	UNID	\$ UNID	\$ TOTAL	\$ DO ITEM
1.1	Limpeza do terreno e bota fora do material	882,48	m2	2,30	2.029,70	
1.2	Padrão de entrada de água e Padrão de entrada de energia	1,00	vb	4.800,00	4.800,00	<b>6.829,70</b>
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES PARA TODA A OBRA</b>						<b>6.829,70</b>
2	<b>REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO</b>					
2.1	<b>REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SETOR DE MOLDES</b>					
2.1.1	<b>SUPERESTRUTURA PARA ADEQUAÇÃO DA COBERTURA</b>					
2.1.1.1	Pilares de concreto armado, concreto Fck-25MPa, incluindo aço e formas	0,80	m3	2.380,00	1.904,00	
2.1.1.2	Vigas de respaldo, incluindo concreto Fck-25MPa, aço e formas	1,27	m3	2.380,00	3.014,98	<b>4.918,98</b>
2.1.2	<b>ALVENARIA DE ELEVAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO CA COBERTURA E FECHAMENTO DE VÃOS</b>					
2.1.2.1	Blocos cerâmicos 8 furos de (19x19x9)cm esp=19,00cm (massa1:2:8)	29,73	m2	105,00	3.121,65	
2.1.2.2	Chapisco com areia e cimento 1:3	59,46	m2	12,00	713,52	
2.1.2.3	Revestimento (massa 1:2:8)	59,46	m2	34,80	2.069,21	<b>5.904,38</b>
2.1.3	<b>ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E TELHAMENTO</b>					
2.1.3.1	Estrutura metálica para cobertura, c/ iluminação zenital, calhas, rufos e acessórios, norma ABNT	985,05	Kg	21,00	20.686,05	
2.1.3.2	Telha trapezoidal de aço galvanizado e=0,5 mm	65,67	m2	90,00	5.910,30	<b>26.596,35</b>
2.1.4	<b>PISOS INTERNOS</b>					
2.1.4.1	Demolição do contrapiso existente c/ bota fora dos entulhos	72,96	m2	48,00	3.502,08	
2.1.4.2	Armação com tela tipo Telcom Q61	141,54	Kg	17,20	2.434,49	
2.1.4.3	Concreto fck 25 MPA desempenado e acabado com equipamento mecânico rotativo, com junta serrada e espessura de 10cm	72,96	m2	108,00	7.879,68	<b>13.816,25</b>
2.1.5	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>					
2.1.5.1	Porta metálica de correr com 1 folha	18,00	m2	620,00	11.160,00	<b>11.160,00</b>
<b>TOTAL DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SETOR DE MOLDES</b>						<b>62.395,96</b>
2.2	<b>REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO</b>					
2.2.1	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>					
2.2.1.1	Reforço de fundação com estacas e blocos de concreto (5 pontos)	5,00	uni	1.800,00	9.000,00	<b>9.000,00</b>
2.2.2	<b>SANITÁRIOS - TÉRMINO E ADEQUAÇÃO</b>					
2.2.2.1	Chapisco com areia e cimento 1:3	78,70	m2	12,00	944,40	
2.2.2.2	Revestimento interno (massa 1:2:8)	78,70	m2	34,80	2.738,76	
2.2.2.3	Revestimento com azulejos assentados com argamassa colante	78,70	m2	70,00	5.509,00	
2.2.2.4	Rejuntamento de azulejo	0,72	m3	9,50	6,84	<b>9.199,00</b>
2.2.3	<b>PISO CERÂMICO NOS SANITÁRIOS</b>					
2.2.3.1	Contra piso interno, e=5,00cm, fck=20MPa, com hidrófugo, próprio para receber piso cerâmico	0,72	m3	670,00	482,40	
2.2.3.2	Piso cerâmico PEI 5	14,36	m2	72,00	1.033,92	
2.2.3.3	Rejuntamento de piso cerâmico com argamassa industrializada	14,36	m2	6,80	97,65	<b>1.613,97</b>
2.2.4	<b>ESQUADRIAS E VIDROS</b>					

<b>2.2.4.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>						
2.2.4.1.2	batentes para porta de madeira	3,00	ig	450,00	1.350,00	
2.2.4.1.3	Porta encabeçada de imbuia lisa p/ pintura (0,80x2,10), dobradiças, fechadura, acessórios e guarnição	7,00	unid	720,00	5.040,00	<b>6.390,00</b>
<b>2.2.4.2 ESQUADRIAS METÁLICAS</b>						
2.2.4.2.1	Porta recepção	4,20	m2	700,00	2.940,00	
2.2.4.2.2	Porta sala gerente	2,52	m2	700,00	1.764,00	
2.2.4.2.3	Vidro cancelado 4 mm	18,00	m2	240,00	4.320,00	<b>9.024,00</b>
<b>2.2.5 COBERTURA</b>						
2.2.5.1	Revisão completa da cobertura com troca das telhas quebradas e conserto das infiltrações	137,58	m2	80,00	11.006,40	<b>11.006,40</b>
<b>TOTAL DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO</b>					<b>46.233,37</b>	
<b>2.3 SERVIÇOS PARA TODO O PRÉDIO</b>						
<b>2.3.1 CALÇADA EXTERNA AO REDOR DE TODA A EDIFICAÇÃO</b>						
2.3.1.1	Concreto fck 25MPA desempenado	56,90	m2	45,00	2.560,50	<b>2.560,50</b>
<b>2.3.2 PINTURA</b>						
2.3.2.1	Verniz sobre fundo próprio nas esquadrias de madeira	40,32	m2	32,00	1.290,24	
2.3.2.2	Fundo preparador em paredes e lajes	755,53	m2	2,50	1.888,83	
2.3.2.3	Látex acrílico na alvenaria interno e externo, inclusive preparo de base	755,53	m2	22,00	16.621,66	
2.3.2.4	Esmalte sobre fundo antioxidante nas esquadrias metálicas	79,44	m2	29,60	2.351,42	
2.3.2.5	Esmalte sobre fundo antioxidante na estrutura metálica de cobertura do setor de moldes	65,67	m2	29,60	1.943,83	<b>24.095,98</b>
<b>2.3.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
2.3.3.1	Instalações elétricas completa, incluindo painéis, disjuntores, tomadas, interruptores, cabos, iluminação, tomadas, interruptores, etc...	1,00	vb	18.380,00	18.380,00	<b>18.380,00</b>
<b>2.3.4 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>						
2.3.4.1	Vaso sanitário em louça branca, assento plástico, válvula de descarga metálica c/ canopla, completo	3,00	unid	1.080,00	3.240,00	
2.3.4.2	Lavatório completo com válvulas de escoamento, engate flexível, sifão, torneira, etc.	3,00	unid	720,00	2.160,00	
2.3.4.3	Instalações hidro-sanitárias completa, incluindo tubos, conexões, caixa de passagem, registros, ralos, interligação à rede pública, etc...	1,00	vb	4.800,00	4.800,00	<b>10.200,00</b>
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS PARA TODO O PRÉDIO</b>					<b>55.236,48</b>	
<b>2.4 SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS</b>						
2.4.1	Execução do sistema de proteção e combate a incêndios, reserva de incêndio, hidrantes, iluminação de emergência, extintores, central de alarme, sirenes, corrimãos, sinalização necessárias	1,00	vb	2.800,00	2.800,00	<b>2.800,00</b>
<b>TOTAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS</b>					<b>2.800,00</b>	
<b>2.5 LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>						
2.5.1	Limpeza final da obra	1,00	vb	2.200,00	2.200,00	<b>2.200,00</b>
<b>TOTAL DA LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>					<b>2.200,00</b>	
<b>TOTAL DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO</b>					<b>175.695,51</b>	

Garca. 06 de fevereiro de 2023



Roberto Sella  
Sócio Administrador - CPF 708.755.539-15

JOSMAR FERREIRA SOUTO:09636685878  
2023.02.09 13:48:10 -03'00"

Josmar Ferreira Souto  
Engenheiro Civil - CREA 0601627104