



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo

Ofício nº 1154/2025 – CM

Garça, 24 de outubro de 2025.

Requerimento nº	1196/2025
Vereador:	Elaine Oliveira
Assunto:	Solicita informações sobre revitalização do lago artificial.

Senhora Presidente,

Em atenção ao contido no expediente supra o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo informou que, segue, em anexo, o memorial descritivo do projeto discriminando a "revitalização" do Lago, conforme publicado no Diário Oficial no dia 24 de setembro.

Importante salientar que a Nobre Vereadora "confundiu" a revitalização publicada com o que está sendo realizado atualmente, tratam-se de propostas e recursos diferentes.

Atenciosamente,

JOSÉ ALCIDES FANECO
Prefeito Municipal

Exma. Sra.
RAQUEL SARTORI
Câmara Municipal de Garça
NESTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Departamento de Convenios

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:

Revitalização do Atrativo Turístico "Lago Artificial Prof. J. K. Williams"

- Placa na obra:

O abrigo provisório para guardar os materiais e ferramentas, será em container metálico. A limpeza da obra deverá ser diária até o fim da mesma.

Instalar placa de obra (2,00x3,00)m, conforme padrão Governo do Estado mencionando os serviços a serem executados.

- DECK MADEIRA

Execução de fundação direta com sapatas isoladas em concreto pré-moldado, os pilares e vigas de apoio serão em concreto pré-moldado obedecendo o projeto estrutural, a estrutura do piso e o guarda corpo será em madeira conforme especificação do projeto estrutural. A contenção da água do lago é responsabilidade da empresa por suas despesas. Por se tratar da localização da obra ser um lago em um parque com árvores, a empresa deverá se atentar sempre pelo zelo do ambiente no que tange aos métodos de execução para não agredir o meio ambiente e prejudicar o local.

- ACESSÓRIOS

Execução e instalação de lixeira para Coleta Seletiva em Madeira Plástica 94 litros, Suporte para lixeira De Madeira Plástica 94 Litros.

- ILUMINAÇÃO:

Instalar as Luminária LED solar integrada para poste, fluxo luminoso de 8000 lm, eficiência mínima de 130,5 lm/W - potência de 80 W; Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m; conforme planilha orçamentária e projeto. Executar todas as instalações elétricas necessárias, conforme projeto e planilha, incluindo caixa de distribuição, disjuntores, fios, cabos, condutores, etc..., completo, obedecendo às normas da ABNT e CPFL. Instalação de Luminárias tipo pública em torno de todo o parque para atender a população, e com os seus detalhamentos na planilha orçamentária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Departamento de Convenios

=====

- SERVIÇOS FINAIS:

Será removido todo o entulho do terreno, sendo totalmente limpos e varridos todos os excessos. Nos pisos utilizar produtos adequados, não sendo permitido o uso de soda cáustica, devendo-se fazer a última lavagem com água.

- VERIFICAÇÃO FINAL:

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações.

***** PRECAUÇÕES *****

Todos os serviços que serão executados em desacordo com o horário comercial de funcionamento da prefeitura, só serão realizados com expressa autorização da fiscalização municipal; caso ao contrario, acarretara multas e demolições dos serviços executados sem ônus ao município. É obrigatória a utilização de equipamentos e técnicas de segurança determinadas por Lei. Executar o fechamento da obra para preservar a integridade física dos munícipes e transeuntes.

Garça, 25 de Março de 2025

Paulo Ricardo Giroto
Engenheiro Civil